



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
เรื่อง การเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (จำนวน ๘ จุด)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๑๓,๔๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

จุดที่ ๑ (สายหลังวัด) ลงหินคลุกขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย

จุดที่ ๒ (สายทางบ้านนายผดุงศักดิ์) ลงดินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เป็นปริมาณดินลูกรัง/หินผุไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) และ ลงหินคลุกทับ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย

จุดที่ ๓ (สายทางสามแยกบ้านนางใจใส) ลงหินคลุกขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย

จุดที่ ๔ (สายทางจากถนนลาดยางถึงบ้านนายวันนา เพี้ยจันทิก) ลงดินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เป็นปริมาณดินลูกรัง/หินผุไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) และ ลงหินคลุกทับ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย

จุดที่ ๕ (สายทางจากถนน คสล. ถึงบ้านนางหนู เพี้ยจันทิก) ลงดินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เป็นปริมาณดินลูกรัง/หินผุไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) และ ลงหินคลุกทับ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย