



ประกาศกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยาง สาย ๒๐๑)
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ที่ ๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยาง สาย ๒๐๑) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการลงดินถม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๕๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกทบพื้นที่ทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๑ แแถวๆ ละ ๘.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑ แแถวๆ ละ ๑๐ ท่อน รวมทั้งทั้งหมด ๑๘.๐๐ ท่อน เทลิน/ยาแนวรอยต่อและกลบฝังพร้อมทำการปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นสายทางให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบที่ ๑๐๒. กำหนด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและช่วงเวลาที่ จะดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยาง สาย ๒๐๑) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๔๔,๓๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยางสาย ๒๐๑)...หมู่ที่...๕
บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๒๔๗,๕๐๐... บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยางสาย ๒๐๑)...หมู่ที่...๕
บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย ดังนี้

- ดำเนินการลงดินถม ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๕๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกทับพื้นทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๑๐ ท่อน รวมทั้งทั้งหมด ๑๘.๐๐ ท่อน เเทลิน/ยาแนวรอยต่อและกลบฝังพร้อมทำการปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นสายทางให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบที่ ๑ ๒ ๓ กำหนดรายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ...๒๔๔,๓๐๐...บาท (สองแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริชัย พรลิกเจริญรักษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอำนาจ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายทวีศักดิ์ ต่านสกุลชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ราคากลางก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.หนองบัวน้อย ที่ 86 / 2562 ลงวันที่ 18 ก.พ.62

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายสะพานขาว - ถนนลาดยางสาย 201)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการ - ลงดินถม ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร ความหนา 0.50 เมตร เป็นปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม. และลงหินคลุกทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม. และดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ.ขนาด คท. Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จำนวน 1 แถวๆละ 8.00 ท่อน จุดที่ 2 จำนวน 1 แถวๆละ 10.00 ท่อน รวมทั้งหมด 18.00 ท่อน เทลินขานนรยอต่อและกลบฝังพร้อมทำการเกรดผิวถนนด้านซ้ายทางให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1.00 ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต. กำหนด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 / 02 / 2562... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานดินถม+ค่าแรง	179,351.40	- เงินจួយ่วงหว่ว.....0%
2	ประเภทงาน Factor F 1.3624	64,996.95	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย	-	- หักเงินประกันผลงาน0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด	244,348.35	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	244,300.00	
	ตัวอักษร :	เป็นเงินสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พรตักเจริญรัมย์)

ผอ.กองช่าง อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน นายกองช่างบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน

244,300.00 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้รับราคาเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....

(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างหนองบัวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายสระน้ำขาว - ถนนลาดยางสาย 201)

จุดเริ่มต้นโครงการ ทิศ UTM (E 0789082 N 1661460) สิ้นสุดโครงการ ทิศ UTM (E 0788963 N 1661550)

รายละเอียดโครงการ - ลงดินถม ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร ความหนา 0.50 เมตร เป็นปริมาณลงดินถมคันทาง ไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม.

และลงหินคลุกทับพื้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. และดำเนินการวาง

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ศก. Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จำนวน 1 แแถวละ 8.00 ท่อน จุดที่ 2 จำนวน 1 แแถวละ 10.00 ท่อน รวมทั้งหมด 18.00 ท่อน

เทลินเยาแนวรอยต่อและกลบฝังพร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นสายทางให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1.00 ป้าย

(รูปแบบรายการตามที่ อบต. กำหนด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 (* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม ปี 2562 *) (นำดีเซล 26.00-26.99 บาท)

ประมาณการ วันที่.....12...../..... กุมภาพันธ์...../.....2562.....

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			เป็นจำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	1.3074	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	1.3624	179,351.40	244,348.35	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	1.3375	-	-	- หักเงินประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2755	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		-	-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				244,348.35	
คิดค่าก่อสร้าง				244,300.00	
ตัวอักษร				เป็นจำนวนเงินสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน	

พื้นที่ดำเนินการ 800.00 ตร.ม. ตร.ม.ละ 305.38 บาท/ ตร.ม

(ลงชื่อ).....ผู้คำนวณปริมาณงาน
(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายศิริชัย พริกเจริญรัมย์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย พริกเจริญรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)
นิติกรชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

